



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM		SÃO VALENTIM	CENTRO	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-24	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	26.44%	28.46%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL									508.202,63
1.			REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL					-	508.202,63
1.1.			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS					-	-
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,	M2	-	250,00	BDI 1	316,10	-
1.2.			PASSEIO PÚBLICO					-	45.551,90
1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	235,00	42,25	BDI 1	53,42	12.553,70
1.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO	M2	30,00	79,73	BDI 1	100,81	3.024,30
1.2.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	330,00	71,84	BDI 1	90,83	29.973,90
1.3.			REVESTIMENTOS PAREDES					-	9.176,67
1.3.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	111,00	4,27	BDI 1	5,40	599,40
1.3.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	111,00	52,35	BDI 1	66,19	7.347,09
1.3.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	-	63,55	BDI 1	80,35	-
1.3.4.	COMPOSIÇÃO	002	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0	M²	174,00	5,59	BDI 1	7,07	1.230,18
1.4.			PISO					-	52.957,26
1.4.1.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM	M2	-	48,42	BDI 1	61,22	-
1.4.2.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE	M2	292,00	138,28	BDI 1	174,84	51.053,28
1.4.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE	M	101,60	14,82	BDI 1	18,74	1.903,98
1.5.			FORRO PVC					-	12.541,27
1.5.1.	COTAÇÃO	002	PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS	M	106,00	41,00	BDI 1	51,84	5.495,04
1.5.2.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR	M	73,20	5,14	BDI 1	6,50	475,80
1.5.3.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE	M2	61,20	84,91	BDI 1	107,36	6.570,43
1.6.			ESQUADRIAS					-	66.222,80
1.6.1.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO	M2	31,35	764,80	BDI 1	967,01	30.315,76
1.6.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	M2	19,38	764,47	BDI 1	966,60	18.732,71
1.6.3.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM	M	-	100,01	BDI 1	126,45	-
1.6.4.	SINAPI	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	3,00	1.121,80	BDI 1	1.418,40	4.255,20
1.6.5.	SINAPI-I	4922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E	M2	1,89	489,93	BDI 1	619,47	1.170,80
1.6.6.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	UN	4,00	1.227,78	BDI 1	1.552,41	6.209,64
1.6.7.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	3,00	1.460,16	BDI 1	1.846,23	5.538,69
1.7.			REVESTIMENTO DE LAJE					-	8.278,20
1.7.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	81,00	4,27	BDI 1	5,40	437,40
1.7.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	81,00	52,35	BDI 1	66,19	5.361,39
1.7.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	81,00	3,46	BDI 1	4,37	353,97
1.7.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	81,00	15,16	BDI 1	19,17	1.552,77
1.7.5.	COMPOSIÇÃO	002	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0	M²	81,00	5,59	BDI 1	7,07	572,67
1.8.			REVESTIMENTO DE MUROS					-	4.848,81
1.8.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM	M2	24,00	4,27	BDI 1	5,40	129,60
1.8.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	M2	24,00	52,35	BDI 1	66,19	1.588,56
1.8.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	81,00	3,46	BDI 1	4,37	353,97
1.8.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	81,00	13,09	BDI 1	16,55	1.340,55
1.8.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	81,00	14,02	BDI 1	17,73	1.436,13
1.9.			QUADRA DE ESPORTES					-	35.786,37
1.9.1.	COMPOSIÇÃO	001	RASPAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA	M²	-	15,60	BDI 1	19,72	-
1.9.2.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM	M2	4,50	23,26	BDI 1	29,41	132,35
1.9.3.	SINAPI-I	6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE	M2	3,00	384,79	BDI 1	486,53	1.459,59
1.9.4.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM	M2	15,00	22,37	BDI 1	28,28	424,20

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.5.	SINAPI	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS.	M2	603,00	31,05	BDI 1	39,26	23.673,78
1.9.6.	COTAÇÃO	004	REDE PROTETORA PARA GINÁSIO ESPORTIVOS INCLUSO	M²	455,00	17,55	BDI 1	22,19	10.096,45
1.10.			PLATIBANDAS					-	34.778,71
1.10.1.	COTAÇÃO	001	PERFIL U 100X40X2,65MM INCLUISE INSTALAÇÕES E SOLDAS E	M	99,00	50,35	BDI 1	63,66	6.302,34
1.10.2.	SINAPI-I	43071	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR	M2	145,00	147,37	BDI 1	186,33	27.017,85
1.10.3.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM,	M2	11,20	37,45	BDI 1	47,35	530,32
1.10.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	M	13,60	53,98	BDI 1	68,25	928,20
1.10.5.	SINAPI	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA	UN	-	880,47	BDI 1	1.113,27	-
1.11.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	1.648,99
1.11.1.	SINAPI-I	11871	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500	UN	-	468,96	BDI 1	592,95	-
1.11.2.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4",	UN	-	20,83	BDI 1	26,34	-
1.11.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	76,88	BDI 1	97,21	97,21
1.11.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	5,00	118,30	BDI 1	149,58	747,90
1.11.5.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	M	28,00	22,71	BDI 1	28,71	803,88
1.11.6.	SINAPI-I	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E	UN	-	55,69	BDI 1	70,41	-
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	6.391,23
1.12.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	20,00	28,21	BDI 1	35,67	713,40
1.12.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	10,00	13,56	BDI 1	17,15	171,50
1.12.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	10,00	20,53	BDI 1	25,96	259,60
1.12.4.	SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	3,00	66,32	BDI 1	83,86	251,58
1.12.5.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO	UN	1,00	171,48	BDI 1	216,82	216,82
1.12.6.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7	UN	1,00	1.790,67	BDI 1	2.264,12	2.264,12
1.12.7.	SINAPI-I	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*	UN	1,00	1.988,46	BDI 1	2.514,21	2.514,21
1.13.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	7.645,46
1.13.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	18,00	28,21	BDI 1	35,67	642,06
1.13.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,	M	31,50	175,84	BDI 1	222,33	7.003,40
1.14.			APARELHOS E ACESSÓRIOS					-	21.677,84
1.14.1.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO	UN	3,00	534,87	BDI 1	676,29	2.028,87
1.14.2.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM	UN	2,00	715,29	BDI 1	904,41	1.808,82
1.14.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	36,95	BDI 1	46,72	93,44
1.14.4.	SINAPI-I	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W	UN	4,00	76,25	BDI 1	96,41	385,64
1.14.5.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -	UN	8,00	124,45	BDI 1	157,35	1.258,80
1.14.6.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU	M2	1,60	616,60	BDI 1	779,63	1.247,41
1.14.7.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO	UN	3,00	338,36	BDI 1	427,82	1.283,46
1.14.8.	SINAPI-I	44020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM	UN	5,00	815,70	BDI 1	1.031,37	5.156,85
1.14.9.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR	UN	5,00	277,18	BDI 1	350,47	1.752,35
1.14.10.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM	UN	6,00	44,90	BDI 1	56,77	340,62
1.14.11.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	6,00	46,74	BDI 1	59,10	354,60
1.14.12.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10,00	46,74	BDI 1	59,10	591,00
1.14.13.	SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X	UN	2,00	142,16	BDI 1	179,75	359,50
1.14.14.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA	UN	8,00	354,96	BDI 1	448,81	3.590,48
1.14.15.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO	UN	4,00	281,95	BDI 1	356,50	1.426,00
1.15.			DIVISÓRIAS EM GRANITOS E PORTAS BANHEIROS/VESTIÁRIOS					-	30.075,77
1.15.1.	SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/	M2	24,13	683,40	BDI 1	864,09	20.850,49
1.15.2.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO	M2	9,54	764,80	BDI 1	967,01	9.225,28
1.16.			INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					-	44.636,83
1.16.1.	SINAPI-I	37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,	UN	55,00	8,72	BDI 1	11,03	606,65
1.16.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -	UN	8,00	211,32	BDI 1	267,19	2.137,52
1.16.3.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE	UN	16,00	15,05	BDI 1	19,03	304,48
1.16.4.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1.405,36	BDI 1	1.776,94	7.107,76
1.16.5.	SINAPI-I	39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	2,00	956,76	BDI 1	1.209,73	2.419,46
1.16.6.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES	M	48,00	442,28	BDI 1	559,22	26.842,56
1.16.7.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	40,00	103,18	BDI 1	130,46	5.218,40
1.17.			BANCOS EM CONCRETO VESTIÁRIOS					-	5.166,88
1.17.1.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	-	504,09	BDI 1	637,37	-
1.17.2.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M2	-	262,23	BDI 1	331,56	-
1.17.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2	M2	-	17,81	BDI 1	22,52	-
1.17.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,00	3,46	BDI 1	4,37	148,58
1.17.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	34,00	13,09	BDI 1	16,55	562,70

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.17.6.	COTAÇÃO	003	ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE	UNIDADE	30,00	117,46	BDI 1	148,52	4.455,60
1.18.			PINTURA INTERNA					-	13.644,47
1.18.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	606,80	3,46	BDI 1	4,37	2.651,72
1.18.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	606,80	13,09	BDI 1	16,55	10.042,54
1.18.3.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM	M2	33,60	22,37	BDI 1	28,28	950,21
1.19.			PINTURA EXTERNA					-	30.147,00
1.19.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	780,00	3,46	BDI 1	4,37	3.408,60
1.19.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	780,00	13,09	BDI 1	16,55	12.909,00
1.19.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	780,00	14,02	BDI 1	17,73	13.829,40
1.20.			PINTURA INTERNA ESTRUTURA METÁLICA					-	5.040,00
1.20.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	450,00	8,86	BDI 1	11,20	5.040,00
1.20.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU	M2	-	22,22	BDI 1	28,09	-
1.20.3.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)	M2	-	23,27	BDI 1	29,42	-
1.20.4.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL	MXMES	-	25,00	BDI 1	31,61	-
1.21.			ARQUIBANCADAS					-	55.911,10
1.21.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	194,00	13,09	BDI 1	16,55	3.210,70
1.21.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS	M2	20,00	28,41	BDI 1	35,92	718,40
1.21.3.	COTAÇÃO	003	ASSENTO ESPORTIVO TIPO CONCHA SEM ENCOSTO, INCLUSIVE	UNIDADE	350,00	117,46	BDI 1	148,52	51.982,00
1.22.			INSTALAÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA REBAIXAR A ILUMINAÇÃO DA QUADRA					-	-
1.22.1.	COTAÇÃO	002	PERFIL U 75X40X2,65 mm INCLUSIVE INSTALAÇÕES E SOLDAS E PINTURAS	M	-	41,00	BDI 1	51,84	-
1.23.			PAISAGISMO					-	13.593,70
1.23.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	320,00	22,87	BDI 1	28,92	9.254,40
1.23.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDÁ MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	343,19	BDI 1	433,93	4.339,30
1.24.			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					-	2.481,37
1.24.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.088,32	1,80	BDI 1	2,28	2.481,37

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os itens em branco não precisam ser orçados porque já estão executados.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SÃO VALENTIM

Local

28 de junho de 2024

Data

Nome: Marlei Salete Ogrodowski

Título: Engº Civil

CREA/CAU 83900

ART/RRT: 13243701