

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	RASPAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA	M²		15,60	17,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	20,08	22,40
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4	1,35	1,35

COMPOSIÇÃO	002	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINAA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5.0 MM PARA PAREDE	M²		5,59	6,10
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0061	89,50	89,50
SINAPI-I	1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	KG	1,11	0,75	0,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	20,08	22,40

24/06/2024

Data

Responsável Técnico: Marlei Salete Ogrodowski
CREA/CAU: RS 83900