

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO										NOVO PAC SAÚDE					
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Povo 2 - Área Construída: 500,7m² ENDERECO: Rua Osvaldo Teló, esquina com Rua Alberto Deboni, Centro, São Valentim/RS Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURS (01/2025)										BDI Geral: 25,61%		Encargo Social Mensalista: 51,86%		Data: 28/08/2025	
										BDI Equipamentos: 17,92%		Encargo Social Horista: 90,22%		Revisão: 26/11/2025	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (N)		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total			
1			SERVÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									221.102,80	8,06 %		
1.1			CANTO DE OBRAS									123.938,36	4,52 %		
1.1.1	CPJ2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNXME	12,00	955,57	80,12	1.120,17	1.200,29	961,44	13.442,04	14.403,48	0,57 %		
1.1.2	CPJ2527	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARRINHA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/	m²	16,00	232,22	43,83	247,86	259,69	701,28	3.995,76	4.697,04	0,17 %		
1.1.3	CPJ2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINERS - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	1.248,95	0,00	1.568,80	1.568,80	0,00	18.852,60	18.852,60	0,69 %		
1.1.4	CPJ2529	Próprio	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	20,00	993,81	709,68	538,64	1.248,32	14.193,60	10.772,80	24.966,40	0,91 %		
1.1.5	95548	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1	UN	1,00	688,96	78,22	767,18	865,40	78,22	787,18	865,40	0,03 %		
1.1.6	95673	SINAPI	HERMETOM DE 1/2" - 1/8" MSH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2024	UN	1,00	178,58	20,54	203,77	224,31	20,54	203,77	224,31	0,01 %		
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR	UN	1,00	1.985,00	488,36	2.004,99	2.493,35	488,36	2.004,99	2.493,35	0,09 %		
1.1.8	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	455,93	36,36	536,33	572,69	218,16	3.217,98	3.846,14	0,13 %		
1.1.9	CPJ2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,	m³	120,00	110,88	11,54	127,38	139,02	1.396,80	15.265,80	16.662,60	0,51 %		
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 03/2024	m²	382,58	77,78	30,18	67,51	97,69	11.546,26	25.827,98	37.374,24	1,36 %		
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									61.036,48	2,23 %		
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40	20.246,70	24.886,32	545,55	25.431,87	59.727,17	1.309,31	61.036,48	2,23 %		
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									8.138,74	0,30 %		
1.3.1	CPJ2531	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	UN	1,00	6.479,38	6.037,85	2.100,89	8.138,74	6.037,85	2.100,89	8.138,74	0,30 %		
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO									27.989,22	1,02 %		
1.4.1	CPJ1506	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E	M2XMM5	668,16	33,35	8,73	33,16	41,89	5.833,04	22.156,18	27.989,22	1,02 %		
2			FUNDAÇÃO									270.487,39	9,87 %		
2.1	95959	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	M	135,65	59,78	34,55	40,53	75,08	4.686,71	5.497,89	10.184,60	0,37 %		
2.2	95960	SINAPI	LOCAÇÃO DE MECANIZADO DE VÁLIA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSTA/INTELA COMPOSIÇÃO	m²	130,69	131,14	5,76	10,74	1.098,37	2.048,01	3.146,38	3.146,38	0,11 %		
2.3	93558	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VÁLIA, AF. 09/2024	m³	47,67	84,77	76,77	29,70	106,47	3.659,63	1.045,79	5.075,42	0,19 %		
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULADO (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PSOS OU	m²	63,85	165,32	51,28	156,37	207,65	3.274,23	9.984,22	13.258,45	0,48 %		
2.5	95534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA	m²	465,20	68,75	-46,95	39,40	86,35	21.841,14	18.328,98	40.170,02	1,47 %		
2.6	95543	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	388,00	20,22	9,86	26,39	5.215,38	9.393,78	13.609,16	5.075,42	0,19 %		
2.7	95544	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	41,30	18,50	7,17	16,06	23,23	298,12	663,27	959,39	0,03 %		
2.8	95545	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	396,20	16,90	5,26	15,96	21,22	2.078,75	6.307,39	8.386,14	0,31 %		
2.9	95546	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	221,00	14,88	3,95	14,74	18,69	877,236	32.737,54	41.515,78	1,51 %		
2.10	104500	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	425,30	11,63	2,18	12,42	14,60	927,15	5.282,23	6.209,38	0,23 %		
2.11	104921	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16	KG	513,50	11,03	1,62	12,23	13,85	861,03	6.500,24	7.381,27	0,27 %		
2.12	95547	SINAPI	ARMACÃO DE BLOCO DE COROAMENTO DE VIGA BALDRAME, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA -	m³	76,20	77,17	17,95	95,09	990,04	1.367,79	72.473,45	74.341,24	0,69 %		
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS, AF. 09/2024	m³	347,81	1,42	0,48	1,30	1,78	166,95	452,15	619,10	0,02 %		
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANJAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	m³	284,54	27,39	23,08	11,32	34,40	6.567,18	3.220,99	9.788,17	0,36 %		
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÓS, AF. 09/2023	m²	463,02	45,45	13,32	43,76	87,08	6.147,43	20.261,75	26.429,18	0,96 %		
2.16	CPJ2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	78,20	103,85	4,39	126,05	130,44	334,52	9.655,00	9.989,52	0,36 %		
3			ESTRUTURA									404.193,37	14,74 %		
3.1			PILARES									64.390,92	2,35 %		
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-	m²	263,80	77,05	29,96	66,82	96,78	7.903,45	17.627,11	25.530,56	0,93 %		
3.1.2	92762	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	621,10	12,08	1,30	13,87	15,17	8.047,65	8.614,65	9.422,08	0,34 %		
3.1.3	92763	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	165,10	10,19	0,81	11,98	12,79	133,73	1.977,89	2.111,62	0,08 %		
3.1.4	92764	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	178,00	9,91	0,57	11,87	12,44	100,32	2.089,12	2.189,44	0,08 %		
3.1.5	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	391,40	14,74	4,55	13,96	18,51	1.780,97	5.463,94	7.244,91	0,26 %		
3.1.6	CPJ2534	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PILARES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEQUAMENTO E	m³	17,40	71,49	37,09	86,07	89,66	645,37	14.977,39	15.622,76	0,57 %		
3.1.7	CPJ2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	17,40	103,85	4,39	126,05	130,44	76,39	2.193,26	2.269,65	0,08 %		
3.2			VIGAS									160.179,67	5,84 %		
3.2.1	92461	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO	m²	325,10	186,20	66,46	167,42	230,88	21.606,15	54.428,23	76.034,38	2,77 %		
3.2.2	92760	Próprio	DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	KG	18,70	14,14	3,03	14,73	17,76	58,86	275,45	322,11	0,01 %		
3.2.3	92761	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	518,70	14,44	1,98	14,59	16,88	1.007,03	7.728,62	8.735,65	0,32 %		
3.2.4	92762	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	668,20	12,08	1,30	13,87	15,17	889,05	9.272,09	10.141,14	0,37 %		
3.2.5	92763	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	766,00	10,19	0,81	11,98	12,79	620,46	9.176,68	9.797,14	0,36 %		
3.2.6	92764	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	821,00	9,91	0,57	11,87	12,44	285,63	9.244,89	9.530,52	0,35 %		
3.2.7	92765	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	93,40	11,33	0,43	13,03	14,23	40,16	1.288,92	1.328,08	0,05 %		
3.2.8	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-	KG	519,20	14,74	4,55	13,96	18,51	2.362,36	7.248,03	9.610,39	0,35 %		
3.2.9	CPJ2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE	m³	36,90	71,80	37,65	89,86	138,29	31.740,75	31.740,75	1.21.310,03	0,45 %		
3.2.10	CPJ2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	36,90	103,85	4,39	126,05	130,44	161,09	4.651,24	4.812,33	0,18 %		
3.3			LAJES									179.623,38	6,55 %		
3.3.1	92515	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	80,80	92,25	28,99	86,88	115,87	1.756,79	5.264,93	7.021,72	0,26 %		
3.3.2	92769	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0	KG	362,40	14,21	3,93	13,96	17,84	1.372,39	4.921,56	6.293,95	0,23 %		
3.3.3	92769	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	546,00	13,64	2,50	14,63	17,13	1.365,00	7.987,98	9.352,98	0,34 %		
3.3.4	92770	SINAPI	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0	KG	167,40	12,97	1,54	14,75	16,29	257,80	2.4				



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Servença de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Povo 2 - Área Condições: 500.7m²

ENDERECO: Rua Osvaldo Teó, esquina com Rua Alberto Deboni, Centro, São Valentim/RS

Bancos:

SIAPPI (07/2025) - CPOSCDHU (6/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (6/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SUIRB (01/2025)

BDI Geral:

25,61%

BDI Equipamentos:

17,52%

Encargo Social Mensalista:

51,88%

Encargo Social Horista:

90,22%

Data:

28/08/2025

Revisão:

26/11/2025

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
12.1.1	88485	SIAPPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	m²	715,44	3,60	2,05	2,47	4,52	1.466,05	1.767,13	3.233,78	0,12 %	
12.1.2	88495	SIAPPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1349,77	11,84	7,60	7,27	14,87	10.258,25	9.812,82	20.071,07	0,73 %	
12.1.3	95130	SIAPPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_02/2024	m²	715,44	10,54	11,36	12,59	24,54	8.556,66	9.000,23	17.556,89	0,64 %	
12.1.4	104641	SIAPPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOES. AF_04/2023	m²	1349,77	9,56	5,04	6,96	12,00	8.602,84	9.394,40	16.197,24	0,59 %	
12.1.5	95305	SIAPPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	m²	1021,14	14,62	4,77	13,59	18,36	4.870,84	13.877,29	18.748,13	0,68 %	
12.2			TETO											
12.2.1	88494	SIAPPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	528,81	20,81	15,65	10,48	26,13	8.275,88	5.541,92	13.817,80	0,50 %	
12.2.2	104639	SIAPPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMOES. AF_04/2023	m²	528,81	11,77	7,02	7,76	14,78	3.712,25	4.103,56	7.815,81	0,29 %	
12.3			ESQUADRIAS											
12.3.1	1012157	SIAPPI	PINTURA LINDO INVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	61,69	31,03	6,88	32,09	38,97	424,43	1.979,62	2.404,05	0,09 %	
12.3.2	102219	SIAPPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMOES.	m²	61,69	16,97	9,33	11,98	21,31	575,57	739,04	1.314,61	0,05 %	
13			MARMORARIA											
13.1	CPU2556	Próprio	TAMPONBANDA EM GRANITO BRANCO SIENA, ES-2CM	m²	19,80	670,29	38,15	803,80	841,95	755,37	15.915,24	16.670,61	0,61 %	
14			LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS											
14.1			EQUIPAMENTOS											
14.1.1	100860	SIAPPI	CHUVERO ELÉTRICO COMUM CORO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	104,97	14,71	117,14	131,85	44,13	351,42	395,55	0,01 %	
14.2			LOUCAS											
14.2.1	86932	SIAPPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA - PADRÃO MÉDIA, INCLUSO ENGATE	UN	7,00	604,89	34,42	735,38	759,80	240,94	5.077,66	5.318,60	0,19 %	
14.2.2	CPU2867	Próprio	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.139,40	68,45	1.362,75	1.431,20	68,45	1.362,75	1.431,20	0,05 %	
14.2.3	86939	SIAPPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCO COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	15,00	489,84	47,15	568,13	615,28	707,25	8.521,95	9.229,20	0,34 %	
14.2.4	86942	SIAPPI	BARRA DE APOIO, RETA, FIA, EM AÇO INOX, L400CM, 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	1,00	1.042,01	74,77	1.239,12	1.477,71	1.239,12	1.477,71	1.239,12	0,05 %	
14.2.5	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO RET. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS.	UN	1,00	698,76	100,04	777,67	877,71	100,04	777,67	877,71	0,03 %	
14.2.6	86901	SIAPPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	154,50	25,89	168,17	194,06	77,67	504,51	582,18	0,02 %	
14.2.7	CPU3142	Próprio	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA	UN	3,00	116,56	23,81	122,60	146,41	190,48	980,80	1.171,28	0,04 %	
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS											
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPONBANDA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	7,14	1.663,24	179,80	1.905,29	2.088,19	1.284,49	13.632,32	14.916,81	0,54 %	
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPOSITO DE AÇO INOX 304, 20X30X0MM E 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIXNOR OU	UN	1,00	2.427,37	9,51	3.039,50	3.049,01	9,51	3.039,50	3.049,01	0,11 %	
14.3.3	86913	SIAPPI	TORNEIRA RETENÇÃO, LATEX, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	8,00	216,57	11,68	248,17	269,85	21,11	269,85	290,96	0,01 %	
14.3.4	86930	SIAPPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	86,66	5,01	103,84	108,85	25,05	519,20	544,25	0,02 %	
14.3.5	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00	365,57	18,44	424,98	447,88	38,88	658,88	697,76	0,03 %	
14.3.6	CPU2561	Próprio	TORNEIRA INSTALADA EM BANHEIRO, COM ACABAMENTO DE ARTÍCULO, ACOMODAMENTO COTOVELO	UN	1,00	664,57	19,19	693,86	713,05	53,33	3.129,12	3.622,45	0,13 %	
14.3.7	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LUNA DECAMÁTIC, REF. 1173-C, DECA OU SIMILAR	UN	27,00	277,13	23,12	324,94	348,10	624,24	8.774,46	9.398,70	0,34 %	
14.3.8	CPU2563	Próprio	TOCA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LUNA DREAM, REF. 1984 C87 ACT, CRT, CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	814,92	13,42	1.010,20	1.023,62	93,94	7.071,40	7.165,34	0,26 %	
14.3.9	CPU3143	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIA, EM AÇO INOX, L400CM, 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10,00	222,61	7,39	272,23	279,62	73,90	2.722,30	2.796,20	0,10 %	
14.3.10	CPU2564	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIA, EM AÇO INOX, L400CM, 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10,00	222,61	7,39	272,23	279,62	73,90	2.722,30	2.796,20	0,10 %	
14.3.11	100867	SIAPPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FRADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	435,74	31,24	516,09	547,33	156,20	2.580,45	2.736,65	0,10 %	
14.3.12	CPU3145	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX, 304, POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)	UN	1,00	154,94	35,26	195,36	194,62	35,26	195,36	194,62	0,01 %	
14.3.13	100875	SIAPPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.543,16	14,60	1.598,36	1.612,97	14,60	1.598,36	1.612,97	0,07 %	
14.3.14	CPU2105	Próprio	RALCO SECO PVC QUADRO 15X15 COM GRELHA	UN	21,00	112,73	41,15	100,45	141,60	864,15	2.109,45	2.973,60	0,11 %	
14.3.15	CPU3144	Próprio	INSTALAÇÃO DE CHAMADA DE LEITO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE	UN	6,00	520,39	23,11	630,55	653,66	138,66	3.783,30	3.921,96	0,14 %	
15			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS											
15.1			HIDRÁULICA											
15.1.1	CPU2565	Próprio	ACOPLEMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	74,36	5,18	86,22	93,40	5,18	86,22	93,40	0,00 %	
15.1.2	103039	SIAPPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	94,67	12,53	106,38	118,91	12,53	106,38	118,91	0,00 %	
15.1.3	84681	SIAPPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVOATÓRIO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	51,07	8,97	55,17	64,14	8,97	55,17	64,14	0,00 %	
15.1.4	84684	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2" INSTALADO	UN	1,00	61,14	7,52	68,67	74,20	7,52	68,67	74,20	0,00 %	
15.1.5	103986	SIAPPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	18,00	28,95	10,92	25,44	36,36	196,56	457,92	654,48	0,02 %	
15.1.6	103979	SIAPPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	100,90	30,86	12,47	26,02	38,76	1.285,47	2.625,41	3.910,88	0,14 %	
15.1.7	104017	SIAPPI	TUBO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	5,00	12,47	1,95	10,52	12,47	62,10	144,75	157,35	0,00 %	
15.1.8	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.072,49	57,16	1.288,73	1.349,69	57,16	1.288,73	1.349,69	0,05 %	
15.1.9	89353	SIAPPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	48,46	5,23	55,64	60,87	5,23	55,64	60,87	0,00 %	
15.1.10	94734	SIAPPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	204,86	17,82	239,50	257,32	17,82	239,50	257,32	0,01 %	
15.1.11	89985	SIAPPI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	28,00	115,61	10,21	125,82	136,03	10,21	294,28	3.771,60	4.065,88	0,15 %
15.1.12	89985	SIAPPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	3,00	109,66	10,51	127,23	137,74	31,53	381,69	413,22	0,02 %	
15.1.13	92365	SIAPPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,	M	2,00	63,76	9,23	70,85	80,08	18,46	141,70	160,16	0,01 %	
15.1.14	92375	SIAPPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADO, DN 40 (1 1/2")	UN	1,00	112,11	14,57	126,65	145,22	14,57	126,65	145,22	0,01 %	
15.1.15	89353	SIAPPI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	7,31	4,47	4,71	13,98	13,41	14,13	27,54	0,00 %	
15.1.16	89593	SIAPPI	LUNA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	26,19	3,49	29,40	32,89	6,98	58,80	65,78	0,00 %	
15.1.17	94656	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALADO EM	UN	61,00	3,58	1,82	2,67	1,49	111,02	162,87	273,89	0,01 %	
15.1.18	104002	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/4" - INSTALADO EM	UN	1,00	18,25	6,21	24,92	26,21	6,21	16,71	18,92	0,00 %	
15.1.19	103966	SIAPPI	CURVA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	4,00	10,22	3,12	9,71	12,83	12,48	38,84	51,32	0,00 %	
15.1.20	89499	SIAPPI	INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	86,00	8,05	3,33	6,78	10,11	286,38	583,08	869,46	0,03 %	
15.1.21	89384	SIAPPI	CURVA DE TRANSDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	13,64	4,80	12,33	17,13	4,80	12,33	17,13	0,00 %	
15.1.22	89530	SIAPPI	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	29,00	17,15	2,22	19,32	21,54	64,38	960,28	624,66	0,02 %	
15.1.23	89512	SIAPPI	LUNA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	13,64	4,80	12,33	17,13	4,80	12,33	17,13	0,00 %	
15.1.24	89556	SIAPPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	299,40	38,80	23,00	18,08	11,43	29,51	5.413,15	3.422,14	8.835,29	0,32 %
15.1.25	89689	SIAPPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENTO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	UN	30,00	10,48	7,01	6,15	11,16	27,39	239,85	513,24	0,02 %	
15.1.26	89627	SIAPPI	TUBO DE REDUÇÃO,											



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Serviço de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde - Povo 2 - Área Gerencial: 500.72m

ENDERECO: Rua Osvaldo Teó, esquina com Rua Alberto Deboni, Centro, São Valentim/RS

Bancos:

SNAP (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SURB (01/2025)

BDI Geral:

25,61%

Encargo Social Mensalista:

51,86%

Data:

28/08/2025

BDI Equipamentos:

17,52%

Encargo Social Horista:

90,22%

Revisão:

26/11/2025

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total	Total			Peso (kg)
							M. O.	MAT.	Total		M. O.	MAT.	Total	
16.12	91940	SNAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	305,00	18,22	14,09	8,79	22,88	4.297,45	2.580,95	6.878,40	0,25 %	
16.13	91943	SNAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	21,00	21,81	14,63	12,76	27,39	307,23	267,96	575,19	0,02 %	
16.14	91937	SNAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 03/2023	UN	99,00	18,37	10,64	9,92	20,56	1.063,36	982,08	2.045,44	0,07 %	
16.15	92688	SNAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	6,00	17,00	14,09	7,26	21,35	84,54	43,56	128,10	0,00 %	
16.16	91930	SNAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTOTUDO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	UN	1,00	24,15	17,52	12,81	20,33	17,52	12,81	30,33	0,00 %	
16.17	CPU2678	Própio	LEITOS - PORCA E ARRIUELA 1/4"	CJ	407,00	4,35	2,88	5,86	1.172,16	1.050,06	2.222,22	0,08 %		
16.18	CPU2618	Própio	LEITOS - PORCA E ARRIUELA 3/8"	CJ	67,00	5,90	5,20	2,21	7,41	348,40	148,07	496,47	0,02 %	
16.19	CPU2692	Própio	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO C/ABRACIBIT 20 MM	UN	67,00	13,77	11,07	6,22	17,29	741,69	415,74	1.158,43	0,04 %	
16.110	CPU2606	Própio	PARAFUSO LENTILHA 4x233MM COM PORCA E ARRIUELA	UN	192,00	1,58	0,60	1,38	1,98	115,20	264,96	380,16	0,01 %	
16.111	CPU2607	Própio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO TIPO ALUMÍNIO OU CABO COBRE NU	UN	67,00	5,36	0,99	5,74	6,73	66,33	384,58	450,91	0,02 %	
16.112	CPU2608	Própio	VERGALHO AÇO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	67,00	20,14	14,82	10,47	72,25	352,94	701,49	1.054,43	0,06 %	
16.113	92988	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	199,20	56,72	3,97	67,27	71,24	6.036,05	10.642,11	11.270,16	0,41 %	
16.114	92992	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 55 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	68,00	101,64	5,88	121,79	127,67	51,74	10.717,52	11.234,56	0,41 %	
16.115	91935	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	24,70	25,62	5,46	26,72	32,18	134,86	659,98	794,84	0,03 %	
16.116	92984	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	M	28,20	28,21	9,30	32,53	35,43	214,89	2.410,47	2.625,36	0,10 %	
16.117	91932	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	234,80	16,93	3,63	17,63	21,26	862,32	4.139,52	4.991,84	0,18 %	
16.118	91934	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	30,10	24,45	5,46	25,25	30,71	164,35	760,02	924,37	0,03 %	
16.119	91888	SNAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELÉTOTUBO OU PERFILADO -	M	354,80	25,21	0,93	30,73	31,66	14.336	4.757,00	4.900,66	0,18 %	
16.120	91904	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	2895,10	2,99	1,08	2,67	3,75	3.126,71	7.729,91	10.856,62	0,40 %	
16.121	91906	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	4759,30	4,35	1,36	4,10	5,46	6.472,65	19.513,12	25.986,77	0,95 %	
16.122	91905	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	357,80	6,75	1,85	6,62	8,47	661,80	2.388,63	3.050,43	0,11 %	
16.123	91930	SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	10,20	8,43	2,42	9,42	11,84	247,32	962,72	1.210,04	0,04 %	
16.124	97886	SNAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM	UN	4,00	161,56	91,93	111,00	202,93	444,00	367,72	811,72	0,03 %	
16.125	CPU2611	Própio	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/ TAMPA APARAFUSADA 30X20X320	UN	4,00	245,99	74,26	234,72	308,98	297,04	938,88	1.235,92	0,05 %	
16.126	91963	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO	UN	1,00	78,00	21,44	41,69	57,54	97,23	41,69	97,23	0,00 %	
16.127	91979	SNAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	54,96	25,42	43,61	69,03	50,84	87,22	138,06	0,01 %	
16.128	91965	SNAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	11,00	38,55	21,34	27,08	44,42	234,74	297,88	532,62	0,02 %	
16.129	91912	SNAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	62,19	33,02	39,17	62,19	130,73	130,73	130,73	0,00 %	
16.130	91969	SNAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	85,80	45,78	61,99	107,77	45,78	61,99	107,77	0,00 %	
16.131	91963	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	21,00	31,75	17,24	22,64	39,88	362,04	475,44	837,48	0,03 %	
16.132	CPU2613	Própio	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	122,35	9,77	122,35	122,35	472,56	1.410,29	1.882,85	0,03 %	
16.133	CPU2614	Própio	PLACA (ESPESHO) 1 POSTO HORIZONTAL 42 PIAL PLUS	UN	227,00	8,60	2,33	8,47	10,80	528,91	1.922,69	2.451,60	0,09 %	
16.134	CPU2614	Própio	PLACA (ESPESHO) 1 POSTO HORIZONTAL 42 PIAL PLUS	UN	227,00	8,60	2,33	8,47	10,80	528,91	1.922,69	2.451,60	0,09 %	
16.135	91996	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	39,00	37,19	21,34	25,37	47,1	832,26	989,43	1.821,69	0,07 %	
16.136	CPU2617	Própio	PLACA CEGA 4" X 4"	UN	1,00	21,00	26,18	10,11	22,77	33,08	212,31	471,17	683,48	0,03 %
16.137	92022	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	15,00	42,21	23,32	29,69	53,01	349,80	445,35	795,15	0,03 %	
16.138	91972	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE	UN	2,00	84,47	44,11	61,99	106,10	88,22	123,98	212,20	0,01 %	
16.139	92022	SNAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE	UN	1,00	112,00	47,69	27,45	32,45	59,90	3.074,40	3.634,40	0,24 %	
16.140	92002	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	112,00	47,69	27,45	32,45	59,90	3.074,40	3.634,40	0,24 %		
16.141	92003	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	52,95	27,45	39,06	66,51	164,70	234,36	399,06	0,01 %	
16.142	91994	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	4,00	46,00	15,21	16,70	31,91	699,66	768,20	1.467,86	0,05 %	
16.143	91995	SNAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	15,00	20,84	15,21	20,01	35,22	228,15	300,15	528,30	0,02 %	
16.144	CPU2615	Própio	SENSOR DE PRESENÇA (LIGAD/DESLIG) 12V	UN	1,00	140,44	147,31	154,70	200,01	147,31	154,70	302,01	0,01 %	
16.145	CPU2617	Própio	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DESPIRAC, CORRENTE DE	UN	2,00	356,89	46,24	402,04	448,28	92,48	904,08	986,56	0,03 %	
16.146	91894	SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	147,62	34,90	150,52	165,42	69,80	301,04	370,84	0,01 %	
16.147	91895	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	1,00	123,00	11,24	11,24	14,11	21,84	162,59	184,43	0,00 %	
16.148	91964	SNAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	35,00	11,24	1,68	12,43	14,11	58,80	405,05	493,85	0,02 %	
16.149	91965	SNAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	1,00	12,17	2,24	13,04	15,28	2,24	13,04	15,28	0,00 %	
16.150	91961	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	40,00	53,22	3,38	63,46	66,84	135,20	2.538,40	2.673,60	0,10 %	
16.151	91962	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	5,00	55,10	4,49	64,72	69,21	22,45	323,60	345,05	0,01 %	
16.152	91964	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	2,00	59,74	8,31	66,72	75,03	16,62	133,44	150,06	0,01 %	
16.153	91960	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	2,00	53,22	3,38	63,46	66,84	6,76	126,92	133,68	0,00 %	
16.154	91961	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	40,00	53,22	3,38	63,46	66,84	135,20	2.538,40	2.673,60	0,10 %	
16.155	91965	SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_ 07/2025	UN	3,00	63,40	12,19	67,44	79,63	38,57	202,32	238,89	0,01 %	
16.156	CPU2618	Própio	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO BIPOLAR 80 A PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C,	UN	2,00	119,32	27,73	122,14	149,87	55,46	244,28	299,74	0,01 %	
16.157	CPU2618	Própio	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO BIPOLAR 80 A PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C,	UN	2,00	119,32	27,73	122,14	149,87	55,46	244,28	299,74	0,01 %	
16.158	CPU2694	Própio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADE TERMO-MAGNETICO FX0, TRIPOLAR 20A, ICU, 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA	UN	1,00	517,44	72,02	577,93	649,95	72,02	577,93	649,95	0,02 %	
16.159	CPU2618	Própio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	UN	18,00	40,881	24,76	51,135	536,11	445,68	9.204,30	9.649,98	0,35 %	
16.160	CPU2619	Própio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTE ABILIDADE 4-2T, VOLT ATE 240V415V, IMP =	UN	8,00	50,50	20,16	64,20	66,36	161,28	1.569,60	1.730,88	0,19 %	
16.161	CPU2672	Própio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA, RVA	UN	1,00	140,79	28,41	148,39	176,80	312,51	1.632,29	1.944,80	0,07 %	
16.162	CPU2620	Própio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA, RVA, PORTABILIDADE SIEMENS - SCHNEIDER, WEG OU	UN	4,00	159,36	28,79	171,38	200,17	115,16	685,52	800,68	0,03 %	
16.163	CPU2623	Própio	SADA PARA ELÉTOTUDO MG2962 HORIZONTAL	UN	8,00	14,16	7,24	10,36	17,78	59,36	82,88	142,24	0,01 %	
16.164	CPU2614	Própio	CURVA HORIZONTAL, PARA ELÉTOTUBO 1 1/4"	UN	2,00	11,81	1,25	11,8						



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Ponte 2 - Área Construída: 500,17m²
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Tetó, esquina com Rua Alberto Deboni, Centro, São Valentim/RS
Bancos:
SNAPE (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SJURB (01/2025)

BDI Geral: 25,61%
Encargo Social Mensalista: 51,86%
Data: 28/08/2025
BDI Equipamentos: 17,52%
Encargo Social Horista: 90,22%
Revisão: 26/11/2025

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
							Total sem BDI			2.186.102,57			
							Total do BDI			555.432,23			
							Total Geral			2.741.534,80			

Valmir José Agnolotto
Engenheira Civil - CREAIRS: 125496-D

Albertinho Dassolier
Prefeito Municipal de São Valentim