

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma e Melhorias da Escola Municipal de Ensino Fundamental - Professora Azídia dos Santos Capellari					Data: 05/01/2026					
ENDEREÇO: RUA WALDEMAR CABRAL VIEIRA, CENTRO, SÃO VALENTIM/RS					Data Base: SINAPI (08.25), Cotação. BDI: 24,03%					
Referência	Descrição	Und	Quant.	V.Unit S/BDI	V.Unit C/BDI	V.Unit Material	V.Unit Mão de Obra	V.Material	V.Mão de Obra	Total
1.1	SALAS DE AULA									R\$ 27.315,87
COTAÇÃO 01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, MASSA NIVELADORA, LIXAMENTO MANUAL	M²	94	12,50	15,50	10,08	5,43	947,28	510,07	R\$ 1.457,35
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	94	3,94	4,89	3,18	1,71	298,58	160,78	R\$ 459,36
88489	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1220	14,31	17,75	11,54	6,21	14.074,71	7.578,69	R\$ 21.653,41
COTAÇÃO 04	FIXAÇÃO DE FORRO PVC, INCLUSIVE PARAFUSOS	M2	125	21,50	26,67	17,33	9,33	2.166,65	1.166,66	R\$ 3.333,31
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,30	17,23	21,37	13,89	7,48	268,09	144,36	R\$ 412,45
1.2	CORREDORES									R\$ 12.490,44
88489	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	348,00	14,31	17,75	11,54	6,21	4.014,75	2.161,79	
COTAÇÃO 04	FIXAÇÃO DE FORRO PVC, INCLUSIVE PARAFUSOS	M2	87,00	21,50	26,67	17,33	9,33	1.507,99	811,99	R\$ 2.319,98
COTAÇÃO 5	PORTA DE VIDRO LAMINADO 8MM, QUATRO FOLHAS - DIMENSÃO 360X210CM	UN	1,00	8.200,00	10.170,46	6.610,80	3.559,66	6.610,80	3.559,66	R\$ 10.170,46
1.4	BANHEIROS									R\$ 18.248,18
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	21,00	73,05	90,60	58,89	31,71	1.236,74	665,94	R\$ 1.902,68
COTAÇÃO 06	BANCADA EM GRANITO 350X50CM, COM QUATRO CUBAS	UN	2,00	2.740,00	3.398,42	2.208,97	1.189,45	4.417,95	2.378,90	R\$ 6.796,84
102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	42,20	17,23	21,37	13,89	7,48	586,19	315,64	R\$ 901,83
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	442,91	549,34	357,07	192,27	2.856,57	1.538,16	R\$ 4.394,73
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	43,28	53,68	34,89	18,79	279,14	150,30	R\$ 429,44
88489	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	84,00	14,31	17,75	11,54	6,21	969,08	521,81	R\$ 1.490,89
COTAÇÃO 07	PORTA SEMI OCA 70X210CM	UN	8,00	235,00	291,47	189,46	102,01	1.515,65	816,12	R\$ 2.331,76
	COBERTURA EM POLICARBONATO									R\$ 13.891,36
COTAÇÃO 08	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE SOLDAS E PINTURA	M2	32,00	350,00	434,11	282,17	151,94	9.029,38	4.861,98	R\$ 13.891,36
	PISO EM CONCRETO									R\$ 2.670,08
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,20	672,74	834,40	542,36	292,04	1.735,55	934,53	R\$ 2.670,08
	COBERTURA									R\$ 29.042,24
COTAÇÃO 09	PILARES PRÉ-MOLDADO 20X25, ARMADURA LONGITUDIAL 6ø12,5MM, CONCRETO FCK 25 MPA, PÉ DIREITO 4,5M	UN	6,00	980,00	1.215,49	790,07	425,42	4.740,43	2.552,54	R\$ 7.292,96

COTAÇÃO 10	TESOURA METÁLICA, PERFIL U EXTERNO 100X40X2,65MM, PERFIL U INTERNI 92X30X2,00MM (MATERIAL ZINCADO)	M	27,00	165,00	204,65	133,02	71,63	3.591,60	1.933,94	R\$ 5.525,54
COTAÇÃO 11	TERÇA PERFIL U 75X40X15 ESPESSURA 2,00MM (MATERIAL ZINCADO)	M	124,00	32,20	39,94	25,96	13,98	3.218,98	1.733,29	R\$ 4.952,27
COTAÇÃO 12	TELHA EM ALUZINCO SIMPLES #0,50MM INCLUINDO PARAFUSO AUTO BROCANTE 1 1/2"	M2	99,00	65,40	81,12	52,73	28,39	5.219,79	2.810,66	R\$ 8.030,45
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00	74,66	92,60	60,19	32,41	2.106,67	1.134,36	R\$ 3.241,03
TOTAL=								71.392,57	38.442,15	103.658,18
Volmir José Agnoletto Engº. Civil CREA/RS 125496 Albertinho Dasoler Prefeito Municipal de São Valentim										