

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma e Melhorias da Escola Municipal de Educação Infantil - Pinguinho de Gente					Data: 05/01/2026					
ENDEREÇO: RUA PEDRO DASSOLER, CENTRO, SÃO VALENTIM-RS					Data Base: SINAPI (11.25), Cotação. BDI: 24,03%					
Referência	Descrição	Und	Quant.	V.Unit S/BDI	V.Unit C/BDI	V.Unit Material	V.Unit Mão de Obra	V.Material	V.Mão de Obra	Total
1.1	PAREDES EM ALVENARIAS									R\$ 47.097,66
COTAÇÃO 01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA, MASSA NIVELADORA, LIXAMENTO MANUAL	M²	360	12,50	15,50	10,08	5,43	3.627,88	1.953,47	R\$ 5.581,35
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	360	3,94	4,89	3,18	1,71	1.143,51	615,73	R\$ 1.759,24
88489	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2240	14,31	17,75	11,54	6,21	25.842,10	13.914,98	R\$ 39.757,07
1.2	SOLÁRIOS									R\$ 47.286,19
COTAÇÃO 02	JANELA DE VIDRO 8MM, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÔVEIS, DIMENSÃO 650X170CM	UM	2,00	4.892,00	6.067,55	3.943,91	2.123,64	7.887,81	4.247,28	R\$ 12.135,10
COTAÇÃO 03	JANELA DE VIDRO 8MM, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÔVEIS, DIMENSÃO 420X170CM	UM	2,00	3.100,00	3.844,93	2.499,20	1.345,73	4.998,41	2.691,45	R\$ 7.689,86
COTAÇÃO 04	COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE SOLDAS	M²	55,90	350,00	434,11	282,17	151,94	15.773,21	8.493,26	R\$ 24.266,47
88489	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	180,00	14,31	17,75	11,54	6,21	2.076,60	1.118,17	R\$ 3.194,76
1.3	TELHADO EM POLICARBONATO									R\$ 11.162,70
COTAÇÃO 05	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS EM POLICARBONATO, INCLUSIVE EMENDAS	M²	45,00	200,00	248,06	161,24	86,82	7.255,76	3.906,95	R\$ 11.162,70
1.4	CALHA									R\$ 2.924,63
COTAÇÃO 06	CALHA DIMENSÃO 30X15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO TELHADO	M	9,00	262,00	324,96	211,22	113,74	1.901,01	1.023,62	R\$ 2.924,63
TOTAL=								70.506,27	37.964,91	108.471,18
Volmir José Agnoletto Engº. Civil CREA/RS 125496 Albertinho Dasoler Prefeito Municipal de São Valentim										