



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.			CONSTRUÇÃO DE PAVILHAO PARA FEIRA DO PRODUTOR					-	827.512,66	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.602,35	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	17.447,75	BDI 1	20.996,62	20.996,62	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,39	BDI 1	556,44	3.605,73	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	14.071,59	
1.2.0.1.	SINAPI	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.012,38	BDI 1	2.421,70	2.421,70	RA
1.2.0.2.	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00	1.380,79	BDI 1	1.661,64	1.661,64	RA
1.2.0.3.	Composição	02	CAIXA DE HIDRÔMETRO PADRÃO CORSAN- INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	201,20	BDI 1	242,12	242,12	RA
1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	87,24	64,88	BDI 1	78,08	6.811,70	RA
1.2.0.5.	Composição	36	EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE OBRA COM TAPUME EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	41,40	58,90	BDI 1	70,88	2.934,43	RA
1.3.			FUNDAÇÕES					-	17.606,99	
1.3.1.			Sapatas					-	4.622,83	
1.3.1.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,89	59,59	BDI 1	71,71	135,53	RA
1.3.1.2.	SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,70	155,33	BDI 1	186,92	2.186,96	RA
1.3.1.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,92	14,90	BDI 1	17,93	679,91	RA
1.3.1.4.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,89	712,46	BDI 1	857,37	1.620,43	RA
1.3.2.			Vigas Baldrame					-	12.984,16	
1.3.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,47	59,59	BDI 1	71,71	822,51	RA
1.3.2.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	4,30	646,07	BDI 1	777,48	3.343,16	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,36	66,89	BDI 1	80,50	2.846,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS										827.512,66
1.3.2.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	162,90	13,25	BDI 1	15,95	2.598,26	RA
1.3.2.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,40	17,49	BDI 1	21,05	934,62	RA
1.3.2.6.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,51	712,46	BDI 1	857,37	2.152,00	RA
1.3.2.7.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,85	24,22	BDI 1	29,15	287,13	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	16.938,41	
1.4.1.			Pilares, vigas e laje					-	16.938,41	
1.4.1.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	14,40	70,89	BDI 1	85,31	1.228,46	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,96	160,62	BDI 1	193,29	6.564,13	RA
1.4.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,60	14,64	BDI 1	17,62	1.402,55	RA
1.4.1.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,80	12,84	BDI 1	15,45	1.171,11	RA
1.4.1.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,15	11,43	BDI 1	13,75	1.624,56	RA
1.4.1.6.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,76	712,46	BDI 1	857,37	3.223,71	RA
1.4.1.7.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	6,74	212,54	BDI 1	255,77	1.723,89	RA
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉMOLDADO					-	124.164,53	
1.5.0.1.	Composição	12	ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPOSTA POR INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) E SUPRAESTRUTURA (PILARES, PLACAS E VIGAS) - INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	124.164,53	0,00%	124.164,53	124.164,53	RA
1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	3.518,06	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	49,38	48,26	BDI 1	58,08	2.867,99	RA
1.6.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	16,26	33,22	BDI 1	39,98	650,07	RA
1.7.			PAREDES - ALVENARIA E REVESTIMENTOS					-	48.809,05	
1.7.0.1.	SINAPI	103355	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	103,58	93,93	BDI 1	113,04	11.708,68	RA
1.7.0.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	16,20	66,36	BDI 1	79,86	1.293,73	RA
1.7.0.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,20	50,81	BDI 1	61,14	317,93	RA
1.7.0.4.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	59,27	8,84	BDI 1	10,64	630,63	RA
1.7.0.5.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,74	7,21	BDI 1	8,68	49,82	RA
1.7.0.6.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	59,27	59,24	BDI 1	71,29	4.225,36	RA
1.7.0.7.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	216,92	5,00	BDI 1	6,02	1.305,86	RA
1.7.0.8.	SINAPI	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	164,82	38,65	BDI 1	46,51	7.665,78	RA
1.7.0.9.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	52,60	30,05	BDI 1	36,16	1.902,02	RA
1.7.0.10.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	164,82	24,19	BDI 1	29,11	4.797,91	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.7.0.11.	SINAPI	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	52,60	37,95	BDI 1	45,67	2.402,24	RA
1.7.0.12.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	145,85	69,40	BDI 1	83,52	12.181,39	RA
1.7.0.13.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	3,55	76,71	BDI 1	92,31	327,70	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO					-	53.176,69	
1.8.0.1.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ESPESSURA 7CM - INCLUSO LASTRO DE BRITA, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO TELA Q-92-SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL	M2	40,42	95,90	BDI 1	115,41	4.664,87	RA
1.8.0.2.	SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	40,42	62,51	BDI 1	75,22	3.040,39	RA
1.8.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	49,57	66,11	BDI 1	79,56	3.943,79	RA
1.8.0.4.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2	6,58	88,22	BDI 1	106,16	698,53	RA
1.8.0.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	5,45	12,39	BDI 1	14,91	81,26	RA
1.8.0.6.	Composição	21	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ESPESSURA 7CM - INCLUSO LASTRO DE BRITA, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO TELA Q-92 - COM ACABAMENTO POLIDO	M2	254,69	132,95	BDI 1	159,99	40.747,85	RA
1.9.			CALÇADA EXTERNA					-	1.573,74	
1.9.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,56	207,11	BDI 1	249,24	388,81	RA
1.9.0.2.	SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,56	631,19	BDI 1	759,57	1.184,93	RA
1.10.			ESQUADRIAS					-	84.283,58	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.10.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.120,44	BDI 1	1.348,34	4.045,02	RA
1.10.0.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.223,25	BDI 1	1.472,06	2.944,12	RA
1.10.0.3.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,60	556,33	BDI 1	669,49	5.088,12	RA
1.10.0.4.	Composição	03	PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 2,00X2,20 COM GUARNIÇÃO - INCLUSO VIDROS E BARRAS ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO, PARAFUSOS, BUCHAS E SELANTE A BASE DE POLIURETANO (PU) - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	4.061,62	BDI 1	4.887,75	9.775,50	RA
1.10.0.5.	Composição	04	PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 1,80X2,20 COM GUARNIÇÃO - INCLUSO VIDROS E BARRAS ANTIPÂNICO DUPLA PARA PORTA DE VIDRO, PARAFUSOS, BUCHAS E SELANTE A BASE DE POLIURETANO (PU) - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	3.837,59	BDI 1	4.618,16	4.618,16	RA
1.10.0.6.	Composição	05	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60x200 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,40	882,60	BDI 1	1.062,12	2.549,09	RA
1.10.0.7.	Composição	06	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X145 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	31,32	1.279,77	BDI 1	1.540,08	48.235,31	RA
1.10.0.8.	Composição	10	PEITORIL OU SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, ANDORINHA, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA-ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,40	186,00	BDI 1	223,83	7.028,26	RA
1.11.			PINTURA					-	11.295,79	
1.11.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	194,76	4,42	BDI 1	5,32	1.036,12	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	194,76	17,39	BDI 1	20,93	4.076,33	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	211,94	3,97	BDI 1	4,78	1.013,07	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.11.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	211,94	14,55	BDI 1	17,51	3.711,07	RA
1.11.0.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	24,43	31,50	BDI 1	37,91	926,14	RA
1.11.0.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,43	18,13	BDI 1	21,82	533,06	RA
1.12.			FORRO					-	6.132,70	
1.12.0.1.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	64,92	15,40	BDI 1	18,53	1.202,97	RA
1.12.0.2.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	44,36	92,35	BDI 1	111,13	4.929,73	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS					-	46.426,51	
1.13.0.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	11,86	BDI 1	14,27	228,32	RA
1.13.0.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	11,58	BDI 1	13,94	362,44	RA
1.13.0.3.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,96	BDI 1	31,24	62,48	RA
1.13.0.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	31,35	BDI 1	37,73	415,03	RA
1.13.0.5.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,75	BDI 1	12,94	77,64	RA
1.13.0.6.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,00	6,78	BDI 1	8,16	106,08	RA
1.13.0.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,00	9,66	BDI 1	11,62	325,36	RA
1.13.0.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	13,62	BDI 1	16,39	65,56	RA
1.13.0.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,60	BDI 1	13,96	111,68	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS										827.512,66
1.13.0.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	16,33	BDI 1	19,65	550,20	RA
1.13.0.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	30,40	BDI 1	36,58	256,06	RA
1.13.0.12.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	47,55	BDI 1	57,22	228,88	RA
1.13.0.13.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,97	BDI 1	20,42	20,42	RA
1.13.0.14.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,28	BDI 1	35,24	140,96	RA
1.13.0.15.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	57,07	BDI 1	68,68	274,72	RA
1.13.0.16.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	10,53	BDI 1	12,67	582,82	RA
1.13.0.17.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	16,27	BDI 1	19,58	19,58	RA
1.13.0.18.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	20,52	BDI 1	24,69	740,70	RA
1.13.0.19.	SINAPI-I	11738	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	4,00	16,66	BDI 1	20,05	80,20	RA
1.13.0.20.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	74,06	BDI 1	89,12	534,72	RA
1.13.0.21.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	47,52	BDI 1	57,19	57,19	RA
1.13.0.22.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	12,75	BDI 1	15,34	92,04	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS										827.512,66
1.13.0.23.	SINAPI	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,18	BDI 1	19,47	116,82	RA
1.13.0.24.	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,61	BDI 1	32,02	160,10	RA
1.13.0.25.	SINAPI	89796	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	47,92	BDI 1	57,67	173,01	RA
1.13.0.26.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	45,19	BDI 1	54,38	163,14	RA
1.13.0.27.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,41	BDI 1	16,14	96,84	RA
1.13.0.28.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	19,13	BDI 1	23,02	46,04	RA
1.13.0.29.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,22	BDI 1	9,89	39,56	RA
1.13.0.30.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	7,41	BDI 1	8,92	160,56	RA
1.13.0.31.	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,26	BDI 1	25,58	51,16	RA
1.13.0.32.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	605,15	BDI 1	728,24	5.097,68	RA
1.13.0.33.	SINAPI	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	390,47	BDI 1	469,89	939,78	RA
1.13.0.34.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	26,19	BDI 1	31,52	31,52	RA
1.13.0.35.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	120,44	BDI 1	144,94	1.304,46	RA
1.13.0.36.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,29	41,90	BDI 1	50,42	2.737,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.13.0.37.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,83	37,53	BDI 1	45,16	82,64	RA
1.13.0.38.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	19,92	30,09	BDI 1	36,21	721,30	RA
1.13.0.39.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,05	23,63	BDI 1	28,44	257,38	RA
1.13.0.40.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	36,41	15,21	BDI 1	18,30	666,30	RA
1.13.0.41.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF 07/2021	M	52,00	56,24	BDI 1	67,68	3.519,36	RA
1.13.0.42.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	9,27	41,90	BDI 1	50,42	467,39	RA
1.13.0.43.	SINAPI	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	12,59	14,53	BDI 1	17,49	220,20	RA
1.13.0.44.	SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	84,36	7,72	BDI 1	9,29	783,70	RA
1.13.0.45.	SINAPI	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	6.525,53	BDI 1	7.852,82	7.852,82	RA
1.13.0.46.	SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	10.076,53	BDI 1	12.126,10	12.126,10	RA
1.13.0.47.	SINAPI	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	M3	26,40	12,65	BDI 1	15,22	401,81	RA
1.13.0.48.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	16,00	2,83	BDI 1	3,41	54,56	RA
1.13.0.49.	SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	26,40	88,82	BDI 1	106,89	2.821,90	RA
1.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	36.826,61	
1.14.0.1.	Composição	22	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	591,59	BDI 1	711,92	711,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS										827.512,66
1.14.0.2.	Composição	23	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	148,68	BDI 1	178,92	178,92	RA
1.14.0.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,46	BDI 1	13,79	27,58	RA
1.14.0.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,46	BDI 1	13,79	13,79	RA
1.14.0.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	12,48	BDI 1	15,02	75,10	RA
1.14.0.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,47	BDI 1	16,21	64,84	RA
1.14.0.7.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,14	BDI 1	18,22	18,22	RA
1.14.0.8.	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	163,12	BDI 1	196,30	196,30	RA
1.14.0.9.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	126,85	BDI 1	152,65	152,65	RA
1.14.0.10.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3,00	129,11	BDI 1	155,37	466,11	RA
1.14.0.11.	SINAPI-I	39447	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	2,00	138,06	BDI 1	166,14	332,28	RA
1.14.0.12.	Composição	24	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	85,75	30,15	BDI 1	36,28	3.111,01	RA
1.14.0.13.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	85,75	13,96	BDI 1	16,80	1.440,60	RA
1.14.0.14.	SINAPI	91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,40	14,61	BDI 1	17,58	411,37	RA
1.14.0.15.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,19	11,27	BDI 1	13,56	1.792,50	RA
1.14.0.16.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,91	14,67	BDI 1	17,65	386,71	RA
1.14.0.17.	SINAPI-I	39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	M	86,80	53,73	BDI 1	64,66	5.612,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS										827.512,66
1.14.0.18.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	519,30	7,08	BDI 1	8,52	4.424,44	RA
1.14.0.19.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	831,80	4,59	BDI 1	5,52	4.591,54	RA
1.14.0.20.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,30	3,19	BDI 1	3,84	1.076,35	RA
1.14.0.21.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	34,40	BDI 1	41,40	41,40	RA
1.14.0.22.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	58,50	BDI 1	70,40	422,40	RA
1.14.0.23.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	43,09	BDI 1	51,85	518,50	RA
1.14.0.24.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	69,90	BDI 1	84,12	1.093,56	RA
1.14.0.25.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	54,27	BDI 1	65,31	783,72	RA
1.14.0.26.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	38,78	BDI 1	46,67	93,34	RA
1.14.0.27.	SINAPI	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	46,00	29,38	BDI 1	35,36	1.626,56	RA
1.14.0.28.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	37,00	6,44	BDI 1	7,75	286,75	RA
1.14.0.29.	Composição	30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11,00	21,70	BDI 1	26,11	287,21	RA
1.14.0.30.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	20,17	BDI 1	24,27	339,78	RA
1.14.0.31.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	2,94	BDI 1	3,54	3,54	RA
1.14.0.32.	Composição	25	REFLETOR LED 50W 5000lm 3000K, A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	103,11	BDI 1	124,08	992,64	RA
1.14.0.33.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	33,38	BDI 1	40,17	40,17	RA
1.14.0.34.	Cotação	15	Alarme Audiovisual Para Banheiro Pne Sem Fio Com 2 Botoeira	UN	1,00	304,70	BDI 1	366,68	366,68	RA
1.14.0.35.	Composição	26	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *40 X 40* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, LAMPADAS LED *36* W 4000K BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	81,80	BDI 1	98,44	1.279,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.14.0.36.	Composição	27	LUMINÁRIA TARTARUGA DE SOBREPOR LED 32W 6500K	UN	1,00	89,48	BDI 1	107,68	107,68	RA
1.14.0.37.	Composição	28	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A) - INCLUSIVE FIXAÇÃO, EMENDA E SUPORTE	M	22,04	108,94	BDI 1	131,10	2.889,44	RA
1.14.0.38.	Composição	29	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 100 MM (L X A) - INCLUSIVE FIXAÇÃO E SUPORTE	UN	2,00	65,56	BDI 1	78,89	157,78	RA
1.14.0.39.	Composição	32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR	UN	1,00	341,55	BDI 1	411,02	411,02	RA
1.15.			LOUÇAS E METAIS					-	30.536,15	
1.15.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	551,23	BDI 1	663,35	3.980,10	RA
1.15.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	43,28	BDI 1	52,08	312,48	RA
1.15.0.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	813,07	BDI 1	978,45	1.956,90	RA
1.15.0.4.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	325,77	BDI 1	392,03	392,03	RA
1.15.0.5.	Composição	08	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2* CM - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO.	M2	8,00	957,50	BDI 1	1.152,26	9.218,08	RA
1.15.0.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	161,77	BDI 1	194,67	778,68	RA
1.15.0.7.	Composição	11	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	281,09	BDI 1	338,26	1.353,04	RA
1.15.0.8.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	13,80	BDI 1	16,61	66,44	RA
1.15.0.9.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	13,93	BDI 1	16,76	67,04	RA
1.15.0.10.	SINAPI	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	460,54	BDI 1	554,21	554,21	RA
1.15.0.11.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	354,86	BDI 1	427,04	1.708,16	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.15.0.12.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	91,43	BDI 1	110,03	660,18	RA
1.15.0.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	56,50	BDI 1	67,99	203,97	RA
1.15.0.14.	Composição	09	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00	57,94	BDI 1	69,72	348,60	RA
1.15.0.15.	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	M2	1,20	951,32	BDI 1	1.144,82	1.373,78	RA
1.15.0.16.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	396,72	BDI 1	477,41	954,82	RA
1.15.0.17.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	446,40	BDI 1	537,20	2.686,00	RA
1.15.0.18.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	396,72	BDI 1	477,41	477,41	RA
1.15.0.19.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	8,32	344,00	BDI 1	413,97	3.444,23	RA
1.16.			COBERTURA					-	209.688,31	
1.16.0.1.	Composição	13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - TESOURAS PERFIL "U" 127X50#2,65 E 120X40#2,65; TERÇAS PERFIL "UE" 100X40X15#2,00, CONTRAVENTAMENTOS - INCLUSO TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, ESP= 30MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPESOIDAL NA FACE SUPERIOR E PLANA NA INFERIOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	209.475,00	0,00%	209.475,00	209.475,00	RA
1.16.0.2.	Composição	10931-1	TELA PASSARINHEIRA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	M2	8,80	20,14	BDI 1	24,24	213,31	RA
1.17.			ACABAMENTOS COMPOSTIVOS					-	56.014,57	
1.17.0.1.	Composição	94449-1	FECHAMENTO DE FACHADA FRONTAL COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	27,22	127,11	BDI 1	152,96	4.163,57	RA
1.17.0.2.	Cotação	29	DETALHE COMPOSITIVO DE FACHADA INCLUSO REVESTIMENTO EM ACM BRANCO, CINZA E VERDE, LETREIRO DE FACHADA EM PVC EXPANDIDO 20MM, PAINEL RIPADO EM ALUMINIO GALVANIZADO PARA ÁREA EXTERNA 20X30	UN	1,00	51.851,00	0,00%	51.851,00	51.851,00	RA
1.18.			PPCI					-	1.502,73	
1.18.0.1.	Composição	15	EXTINTOR PÓ ABC 4KG 2A:20B:C COM SUPORTE DE PAREDE	UN	3,00	189,04	BDI 1	227,49	682,47	RA
1.18.0.2.	Composição	16	PLACA DE SINALIZACAO E5 DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	19,08	BDI 1	22,96	68,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.18.0.3.	Composição	17	PLACA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5,00	16,50	BDI 1	19,86	99,30	RA
1.18.0.4.	Composição	18	PLACA DE SINALIZACAO C1 SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	30,76	BDI 1	37,02	37,02	RA
1.18.0.5.	Composição	19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2.200 LÚMENS 2 FAROIS	UN	2,00	210,00	BDI 1	252,71	505,42	RA
1.18.0.6.	Composição	20	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 55/100 LÚMENS	UN	4,00	22,78	BDI 1	27,41	109,64	RA
1.19.			SPDA					-	38.045,81	
1.19.0.1.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	29,50	BDI 1	35,50	355,00	RA
1.19.0.2.	SINAPI-I	1562	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	20,00	19,55	BDI 1	23,53	470,60	RA
1.19.0.3.	Composição	33	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 11 TERMINAIS DE COMPRESSÃO	UN	1,00	846,89	BDI 1	1.019,15	1.019,15	RA
1.19.0.4.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	68,04	BDI 1	81,88	818,80	RA
1.19.0.5.	SINAPI-I	1893	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	10,00	4,28	BDI 1	5,15	51,50	RA
1.19.0.6.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	28,00	13,96	BDI 1	16,80	470,40	RA
1.19.0.7.	Cotação	28	Abracadreira de latao para fixacao de cabo para-raio, dimensoes 32 x 24 x 24 mm	UN	60,00	2,40	BDI 1	2,89	173,40	RA
1.19.0.8.	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00	27,70	BDI 1	33,33	2.666,40	RA
1.19.0.9.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00	28,54	BDI 1	34,35	2.748,00	RA
1.19.0.10.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	53,23	BDI 1	64,06	512,48	RA
1.19.0.11.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	101,44	BDI 1	122,07	976,56	RA
1.19.0.12.	SINAPI	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	8,00	27,68	BDI 1	33,31	266,48	RA
1.19.0.13.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	95,00	95,26	BDI 1	114,64	10.890,80	RA
1.19.0.14.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	140,00	73,96	BDI 1	89,00	12.460,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098892-36	Nº TransfereGOV 970324/2024	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS	MUNICÍPIO / UF São Valentim	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Pavilhão para Feira do Produtor em São Valentim/RS									827.512,66	
1.19.0.15.	Composição	34	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,38	BDI 1	120,80	1.208,00	RA
1.19.0.16.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	28,98	59,59	BDI 1	71,71	2.078,16	RA
1.19.0.17.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	27,12	26,48	BDI 1	31,87	864,31	RA
1.19.0.18.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,12	2,56	BDI 1	3,08	15,77	RA
1.20.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	2.298,49	
1.20.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	312,72	6,11	BDI 1	7,35	2.298,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Valentim
Local
segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ALANA DOGENSKI
CREA/CAU: Engenheira Civil CREA/RS 248165
ART/RRT: 13916265