

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade /	Município/UF SÃO VALENTIM/RS
---------------------	--	---------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	Objeto 0	Empreendimento/Apelido REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRESIDENTE
---	-------------	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
001	COM 1 METRO DE SOLO, H = 4 M, Ø 60 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	fev/26	SINAPI	R\$ 602,49	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,457900	R\$ 30,11	R\$ 74,00
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,546200	R\$ 25,20	R\$ 13,76
	SINAPI-I	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	1,600000	R\$ 321,71	R\$ 514,73
Observações:							

Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
30,11	SIM
25,20	SIM
321,71	SIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
002	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM.		M	fev/26	SINAPI	R\$ 51,77	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,059400	R\$ 184,36	R\$ 10,95
	SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,082500	R\$ 424,94	R\$ 35,05
	SINAPI	88316	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,246000	R\$ 23,48	R\$ 5,77
Observações:							

Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
184,36	SIM
424,94	SIM
23,48	SIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
003	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD DN 32, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	fev/26	SINAPI	R\$ 7,70	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067200	R\$ 30,11	R\$ 2,02
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067200	R\$ 25,20	R\$ 1,69
	SINAPI-I	40401	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	M	1,000000	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Observações:							

Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
30,11	SIM
25,20	SIM
3,99	SIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
004	BANCO DE CONCRETO POLIDO, COMPRIMENTO 3 METROS		UN	fev/26	SINAPI	R\$ 1.250,14	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	6,910000	R\$ 43,49	R\$ 300,51
	SICRO	0407743	Trelça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação	kg	4,410000	R\$ 11,09	R\$ 48,90
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,170000	R\$ 12,52	R\$ 189,92
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M	6,670000	R\$ 14,20	R\$ 94,71
	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	3,300000	R\$ 19,36	R\$ 63,88
	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,700000	R\$ 780,37	R\$ 546,25
	SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026 PE	M2	1,650000	R\$ 3,62	R\$ 5,97
Observações:							

Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
43,49	SIM
11,09	SIM
12,52	SIM
14,20	SIM
19,36	SIM
780,37	SIM
3,62	SIM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
005	BANCO DE CONCRETO POLIDO, COMPRIMENTO 2 METROS		UN	fev/26	SINAPI	R\$ 851,93	
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	4,790000	R\$ 43,49	R\$ 208,31
	SICRO	0407743	Trelça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação	kg	2,940000	R\$ 11,09	R\$ 32,60
	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,550000	R\$ 12,52	R\$ 132,08
	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M	4,620000	R\$ 14,20	R\$ 65,60
	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	2,200000	R\$ 19,36	R\$ 42,59
	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,470000	R\$ 780,37	R\$ 366,77
	SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_02/2026 PE	M2	1,100000	R\$ 3,62	R\$ 3,98
Observações:							

Valor de Referência de Custo	Respeita a Referência de Custo?
43,49	SIM
11,09	SIM
12,52	SIM
14,20	SIM
19,36	SIM
780,37	SIM
3,62	SIM

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

 Nome: LEONARDO DANIEL BONATTO
 CREA/CAU: SC 88024-9
 ART/RRT: 14352222.00

Data: 17/04/2026