



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA RUA PEDRO DASSOLER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO VALENTIM/RS	BDI 1 23,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									134.660,96	
1.			COBERTURA RUA PEDRO DASSOLER						134.660,96	
1.1.			PILARES PRÉ MOLDADO 20X25 CM						14.441,56	
1.1.1.	Cotação	001	PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 20X25 CM ARMADURA LONGITUDINAL 12,5MM ARMADURA TRANSVERSAL 5,0MM - PÉ DIREITO 4 METROS	UN	14,00	836,00	BDI 1	1.031,54	14.441,56	RA
1.2.			ESTRUTURA E COBERTURA						120.219,40	
1.2.1.	Cotação	002	TESOURA RETA ALTURA 0,60CM PERFIL U EXTERNO 100X40X2,65MM PERFIL U INTERNO 92X30X2,00MM	M	68,00	125,00	BDI 1	154,24	10.488,32	RA
1.2.2.	Cotação	003	TESOURA EM ARCO 18M ALTURA 0,60CM PERFIL U EXTERNO 100X40X2,65MM PERFIL U INTERNO 92X30X2,00MM	UN	8,00	1.850,00	BDI 1	2.282,72	18.261,76	RA
1.2.3.	Cotação	004	TERÇA PERFIL U 75X40X15 ESP. 2,00 MM	M	578,00	23,00	BDI 1	28,38	16.403,64	RA
1.2.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	656,00	58,99	BDI 1	72,79	47.750,24	RA
1.2.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	75,19	BDI 1	92,78	6.494,60	RA
1.2.6.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	48,00	32,77	BDI 1	40,43	1.940,64	RA
1.2.7.	Cotação	006	MÃO DE OBRA P/ MONTAGEM DA ESTRUTURA	M2	612,00	25,00	BDI 1	30,85	18.880,20	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO VALENTIM/RS

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VOLMIR JOSÉ AGNOLETTI

CREA/CAU: 125496-D

ART/RRT: 0